


PŮDORYS PŘÍZEMÍ



POZNÁMKA :

- VENKOVNÍ TERASA BUDE PROVEDENA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY BEST MOZAIK. NA POCHOZÍ PLOCHY BUDE POUŽITA TL. DLAŽBY 60 MM, NA POJEZDOVÉ PLOCHY TL. 80 MM.
- KOMINOVÉ TĚLESO – SCHIEDEL UNI ADVANCED Ø 200 MM. ZAÚSTĚNÍ BUDE VE VÝŠCE +2,2 M.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – VENKOVNÍ PARAPETY, OKAPY A SVODY BUDOU PROVEDENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU.
- VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ BUDE OCELOVÉ Z OCELOVÝCH SVAŘOVANÝCH JACKLŮ. NAŠLAPNÁ PLOCHA DŘEVĚNÁ – MASIV.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PODLAHA	[m2]	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	6,72	
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	KERAMICKÁ DLAŽBA	5,85	KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY DO V. 2,0 M
1.03	CHODBA, SCHODIŠTĚ	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	6,13	SNÍŽENÝ SDK PODHLED
1.04	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	1,37	SNÍŽENÝ SDK PODHLED KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY DO V. 1,5 M
1.05	SPIŽ	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,11	
1.06	OBÝVACÍ POKOJ, KUCH. KOUT	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	34,02	KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY U KRB. KAMEN, V. 1,5 M
1.07	GARÁŽ	BET. MAZANINA + EPOX. STĚRKA	19,90	
1.08	KOMORA	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	1,89	


CELKEM 77,99 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ZDIVO Z TVÁRNIC PORFIX P4-580, TL. ZDIVA 300 MM + KZS – ROCKWOOL FRONT ROCK MAX E, TL. 140 MM – (GARÁŽ 100 MM, 40 MM)
- ZDIVO Z TVÁRNIC PORFIX P4-580, TL. ZDIVA 250 MM
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK PORFIX

ODKAZY :

- OS OKAPOVÝ SVOD Ø 100 MM, HLINÍK
- VZT 1 ODVĚTRÁNÍ SPORÁKU. VÝŠKA A PRŮMĚR DLE TYPU DIGESTOŘE.
- VZT 2 VĚTRACÍ OTVOR S MŘÍŽKOU; 150/150MM, S.H.+0,2M
- VZT 3 VĚTRACÍ OTVOR S MŘÍŽKOU; 150/150MM, S.H.+2,1M
- VZT 4 ODVĚTRÁNÍ WC EL. VENTILÁTOREM S DOBĚHEM, VEDENO V PODHLEDU



Arch. studie: —	Zodp. projektant: Jan Kůla	Kreslil: Jan Kůla	Projektová kancelář Jan Kůla	
Investor: Lukáš Mašek, Sudovo Hlavno 16, 294 76 Veronika Soukupová, U Slovanky 269/9, Praha 8			Tel.: 603974619, E-mail: info@projektjukula.cz http: www.projektjukula.cz	
Akce: Novostavba rodinného domu parc.č. 112/185, k.ú. Stará Boleslav			Datum: červenec 2015	Souprava:
			Stupeň PD: SP	
			Měřítko: 1:50	D.1.1.3
PŮDORYS PŘÍZEMÍ				