


PŮDORYS PATRA



POZNÁMKA :

- KOMINOVÉ TĚLESO – SCHIEDEL UNI ADVANCED Ø 200 MM. ZAOSTĚNÍ BUDE VE VÝŠCE +2,2 M.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – VENKOVNÍ PARAPETY, OKAPY A SVODY BUDOU PROVEDENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU.
- VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ BUDE OCELOVÉ Z OCELOVÝCH SVAŘOVANÝCH JACKLŮ. NAŠLAPNÁ PLOCHA DŘEVĚNÁ – MASIV.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PODLAHA	[m2]	POZNÁMKA
2.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	9,30	
2.02	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	6,35	KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY DO V. 2,6 M
2.03	LOŽNICE	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	16,15	
2.04	POKOJ	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	12,10	
2.05	POKOJ	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ	14,39	

CELKEM 58,29 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ZDIVO Z TVÁRNIC PORFIX P4-580, TL. ZDIVA 300 MM + KZS – ROCKWOOL FRONT ROCK MAX E, TL. 140 MM – ( GARÁŽ 100 MM, 40 MM )
- ZDIVO Z TVÁRNIC PORFIX P4-580, TL. ZDIVA 250 MM
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK PORFIX

ODKAZY :

OS OKAPOVÝ SVOD Ø 100 MM, HLINÍK

Arch. studie: —	Zodp. projektant: Jan Kůla	Kreslil: Jan Kůla	Projektová kancelář <b>Jan Kůla</b> Tel.: 603974619, E-mail: info@projektukula.cz http: www.projektukula.cz	
Investor: Lukáš Mašek, Sudovo Hlavno 16, 294 76 Veronika Soukupová, U Slovanky 269/9, Praha 8				
Akce: <b>Novostavba rodinného domu parc.č. 112/185, k.ú. Stará Boleslav</b>			Datum: červenec 2015	Souprava:
			Stupeň PD: SP	
			Měřítko: 1:50	
<b>PŮDORYS PATRA</b>			<b>D.1.1.4</b>	